Desenho Urbano

PORTFÓLIO

Desenho Urbano

TRANCOSO

Conteúdos

01 Resumo

02 SWOT

03 Proposta

01 Resumo

Trancoso é uma cidade que se revela intimista, com as suas ruas estreitas, com pouco mais de um metro e meio de largura, onde portas se abrem para outras portas e janelas, permitindo que os vizinhos conversem e interajam sem sequer precisar sair de casa. Independente do observador, do objeto, da paisagem, este local despertará, tal como o faz e o fez, interesse e ansiedade de o desvendar, sendo assim atemporal. É também uma cidade oportuna, que se molda em função das necessidades da vida dos habitantes, e vai se reformulando e reorganizando dando novas caras ao existente.

A percepção do local pelos diferentes elementos do grupo, aquando da sua visita no inicio deste semestre, revelou-se algo distinta à primeira vista, porém a verdade é que percebeu-se a inércia desta cidade de interior. Esta torna-a no que cativa, uma cápsula do tempo, a qual se sente errado de mudar.

Certo é que esta cidade foi elemento de estudo e trabalho a nível interdisciplinar, inclusive esta unidade curricular de desenho urbano. De seguida apresentam-se alguns elementos apresentados, frutos deste processo académico.





02 SWOT

No âmbito da preparação dos trabalhos a desenvolver na cadeira de Desenho Urbano, estes presentes em Trancoso e Almeida, foi necessário o desenvolvimento de análises SWOT, proveniente da pesquisa destes locais, de formas empírica, sempre que possível, porém baseando-nos muito em pesquisas com base em documentação, devido às impossibilidades de nos deslocarmos a ambos os locais (só se tendo realizado visita a Trancoso). A presente análise SWOT é a realizada na cidade de Trancoso.

Pontos fortes (Strengths)

- Presença de edifícios de importância histórica;
- Espaço tripartido (Medieval, Rural, Urbano Contemporâneo);
- Apresenta minerais como o granito em abundância na zona
- Presença de vegetação de grande porte, podendo fomentar futuras vivências comunitárias;

- Próximo de locais de cariz religioso;
- Conjugação de um plano verde com um plano de granito;
- Centro de distribuição;



Apresenta minerais como o granito em abundância na zona

Centro de distribuição

Pontos Fracos (Weakness)

- Gentrificação;
- Envelhecimento da população;
- Limitações fase ao valor patrimonial;

- Falta de transportes públicos dentro da zona entre muralhas;
- Passeios impróprios a acessibilidades condicionadas;
- Pavimentos impermeáveis;
- Presença de um eixo viário que interseta as praças a serem trabalhadas, sem a existência de passadeiras;



Limitações fase ao valor patrimonial

Eixo viário que separa as praças

Oportunidades (Opportunities)

- Rede de infraestruturas presente;
- Requalificação e implementação de rotas/ percursos;
- Zona com uma pré-existência ao seu redor de pequenos serviços comerciais: cafés, restaurantes e mercearias;

- Preservação da Arquitetura Tradicional;
- Reabilitação Urbana Sustentável;
- Integração do projeto do museu;
- Rótula de ligação entre vias principais da cidade;
- Presença de vegetação tratada.



Planta de vias,
com vias principais
a magenta

Ameaças (Threats)

- Gradual envelhecimento da população local;
- Dependencia do Turismo;

- Confronto de escala entre o parque municipal e a nova praça a ser desenvolvida;
- Rótula de ligação entre vias principais da cidade (presença de automóveis);
- Espaço limitado para a integração de locais específicos destinados a viaturas;



Evidente diferenciação de escalas do
parque municipal e a praça entre-muralhas

Afluência de um turismo rural

03 Proposta

O "Festival Translumina" surge como proposta numa tentativa de oferecer uma experiência única nesta cidade, dinamizando e revelando pontos de interesse por meio de projeções artísticas luminosas, sendo estas com simples manchas, ou projeções de videogramas e ou filmes. Com uma abordagem sazonal, o festival destaca-se pela sua capacidade de se reinventar, apresentando alterações temáticas e explorando diferentes locais de projeção a cada edição. Uma característica distintiva é a meticulosa criação de um percurso visual entre os elementos escolhidos, proporcionando não apenas uma rota física, mas uma narrativa artística que destaca a diversidade dos pontos de interesse. Além disso, a mutação dos artistas a cada edição adiciona uma camada de inovação, trazendo novas perspectivas e estilos à experiência, tornando o "Festival Translumina" uma celebração dinâmica e em constante evolução.

Divulgação Mídia



#trancolight

#trancolovers

Exemplo de locais a intervir com projeções luminosas

Exemplos de intervenções paciveis de ocorrer neste festival

TERMO
SECÇÃO
TRANCOSO

Desenho Urbano

ALMEIDA

Conteúdos

01 História e locais com história

01.1 Locais com interesse histórico

02 Analise geral

02.1 Olhos da pele

03 Análise Geral

03.1 Iluminação

03.2

Poternas

04

SWOT

05

Proposta dinamização da vila

06

Análise do jardim

07

Esquiço do Local

08

Sentidos

09 Tipos de Jardins

10 Referências

11 Jardim de Almeida

12 PDM

13 Processo

14 Estudos

15 Referências do local

16 Mobiliário de referência

17 Desenhos técnicos

18 Material e Mobiliário urbano

18.1 Vegetação

19 Vivências

01 História
e locais com história

O estudo histórico de uma cidade é essencial para a compreensão aprofundada de sua identidade, evolução e dinâmica social. Ao mergulhar nas páginas do passado, somos capazes de decifrar as origens das características urbanas, entender as transformações ao longo do tempo e identificar os eventos que moldaram sua trajetória. A história de uma cidade é como um elo que conecta o presente ao passado, revelando as raízes culturais, arquitetónicas e sociais que sustentam a sua existência. Além disso, o estudo histórico proporciona *insights* valiosos para enfrentar os desafios contemporâneos, inspirando práticas urbanas mais informadas e respeitosas com a herança cultural. Assim, ao desvendar os capítulos antigos, ganhamos uma perspetiva enriquecedora que transcende o tempo e nos permite apreciar plenamente o significado e a complexidade de uma cidade.

Planta de Almeida

Baixa escala Urbana

Integrada na rede de Aldeias Históricas de Portugal, Almeida localiza-se na região raiana do distrito da Guarda. Quando pertencia aos árabes, a vila era conhecida por Al-Mêda e Almeydan, daí o seu atual nome. A presença deste povo está ligada à construção do castelo, erguido entre os séculos VIII e IX. Protagonista do início da 3.ª Invasão Francesa, a praça-forte de Almeida, que ocupa um total de 64 hectares, quando avistada do ar, como se de visão de pássaro se tratasse, exibe forma de estrela assimétrica constituída por 12 pontas, seis revelins-fortificações externas em forma de triângulo e outros tantos baluartes. Aprecia-se a forma como se organizavam as posições defensivas e contempla-se a antiquidade do local. Na linha cronológica da História de Portugal, consta o registo da construção desta fortaleza em meados do século XVII, de uma reforma profunda em 1641, onde foi adaptada para acomodar artilharia, isto logo após a Guerra da Restauração, e do cerco por parte do exército francês, sob o comando do marechal André Masséna, em agosto de 1810, já depois da batalha travada na ponte sobre o rio Côa. Face à derrota, o exército napoleónico avançou e cercou a vila de Almeida. A tomada da praça-forte deu-se após uma forte explosão a 26 de agosto de 1810, num paiol de pólvora, que provocou a destruição de parte da fortaleza. Estava a garantir o sucesso da ofensiva militar dos franceses, que, imediatamente, tomaram Almeida e avançaram para leste. Na mesma altura, nasceu também a lenda de Nossa Senhora das Neves, imagem preservada no altar da Igreja Matriz de Almeida, que ficou reduzida a escombros.

Castelo de Almeida

01.1 Locais de interesse historico

Situado a dois passos das ruínas do castelo, o Picadeiro D'el Rey abarca um conjunto de edifícios, que, neste quadro histórico da 3.ª Invasão Francesa, fora o quartel de destacamento de Artilharia. Hoje, está reservado a aulas de equitação e é ponto de partida para descobrir a vila de Almeida.

O Centro de Estudos de Arquitetura Militar de Almeida (CEAMA) funciona como centro de interpretação da fortaleza e do centro histórico de Almeida, oferece ao visitante, em paralelo, a dimensão educativa e a cultural. A explicação é feita através de suportes ilustrativos e explicativos, que retratam a beleza da fortaleza de Almeida, exemplar singular do património arquitetónico militar barroco.

O Museu Histórico-Militar de Almeida, no interior das Casamatas, onde outrora a população se refugiava durante os ataques contêm um núcleo expositivo e é composto por 20 compartimentos subterrâneos abobadados, que convidam a viajar ao passado. Com as invasões francesas a dominarem a temática central, a mostra, com entrada gratuita, envolve diversos outros capítulos da História de Portugal.

Quartel da Esqudras

Portas de Santo António e CEAMA - Centro de Estudos de Arquitetura Militar de Almeida

Museu Militar

O Quartel das Esquadras, de arquitetura setecentista, está na Zona de Proteção Especial do Monumento Nacional e serviu de quartel de infantaria. A estes somam-se as Portas Duplas de São Francisco, do século XVII, e o Quartel das Esquadras, edificado no século seguinte.

A seiscentista Igreja da Misericórdia, o Corpo da Guarda, edifício de estilo neoclássico, onde está instalada a Câmara Municipal de Almeida, e a Casa dos Governadores, erguida entre finais do século XVII e início do século XVIII, usada para Vedoria Geral da Beira (equipamento militar cuja funcionalidade estava ligada à gestão financeira das praças de guerra), também integram a malha intra-muralhas.



Pontos de interesse

No exterior das muralhas, encontra-se o percurso pedestre "Circuito das Termas de Almeida - Fonte Santa". Este trilho começa junto às Portas Duplas de São Francisco e termina próximo do rio Côa. A paisagem rural, com especial incidência no vale do Côa, localizado entre a vila e a estância de águas medicinais, predomina no cenário bucólico em que é feita a caminhada. A distância do circuito é de 6,7 km e a duração prevista ronda as duas horas. Coincide com a Grande Rota do Côa (GR45), trilho de 196 km, com percursos exclusivos para ciclistas. A duração oscila entre 10 a 15 dias (a pé) ou entre três e seis dias (de bicicleta). Existe também a Grande Rota das Cidades Amuralhadas (GR80), a qual percorre ambos Portugal e Espanha. Almeida marca o início deste circuito circular. Com uma distância que ultrapassa os 100 km, o trilho segue até Cidade Rodrigo, Espanha, e tem novamente a vila portuguesa como destino final. É perfeito para os adeptos do ciclismo e vale pelo seu contexto paisagístico aliado à História, já que a retirada das tropas francesas para aquela cidade espanhola marcou o fim da 3.ª Invasão Francesa, em abril de 1811.



Rota coincidente com a Grande Rota do Côa



Circuito das Termas de Almeida - Fonte Santa

Sobre o rio Côa permanece a ponte Grande. Edificada em granito, foi construída originalmente no século XVII e, em 1825, foi objeto de reconstrução, já depois dos danos causados pela Batalha do Rio Côa. Em baixo, fica o Parque Arqueológico do Vale do Côa, núcleo expositivo de arte rupestre a céu aberto, classificado como Património da Humanidade em 1998, pela UNESCO.
Freineda. Freguesia do concelho de Almeida, foi eleita pelo general Arthur Wellesley (conhecido, mais tarde por duque de *Wellington*), para instalar, entre 1811 e 1813, na maior edificação ali existente à época, a sede do seu quartel-general. A casa localiza-se no coração da aldeia e pode ser contemplada do exterior, antes ou depois de uma paragem no restaurante Wellington. Neste local pode-se encontrar receitas inspiradas em Arthur Wellesley, como o bacalhau à *Wellington*, um dos pratos principais, o bife *Wellington* e o *Wellington nature*, para sobremesa.

Ponte Grande

Parque Arqueológico do Vale do Côa

Evolução Urbana

A evolução urbana de Almeida, localidade emblemática, situada no distrito da Guarda, remonta a períodos históricos marcados por motivações estratégicas e defensivas. A razão fundamental para a existência da cidade está intrinsecamente ligada à sua posição geográfica e ao seu papel como ponto estratégico na fronteira entre Portugal e Espanha.

A história urbana de Almeida ganhou destaque no século XIII, quando recebeu o seu primeiro foral durante o reinado de D. Dinis. Contudo, foi no século XVII, sob o reinado de D. João IV, que assumiu um papel crucial na defesa do território português. Nesse período, o engenheiro militar francês Alexandre de Gusmão redesenhou a fortificação da vila, implementando um inovador sistema defensivo em estrela hexagonal. Essa transformação foi motivada pelas constantes ameaças de invasões e conflitos fronteiriços, que caracterizavam a região na época.

A existência de Almeida, assim, fundamentava-se na necessidade de proteção e controle estratégico da fronteira, sendo um ponto vital para a defesa do reino português. Sua localização tática, aliada ao projeto arquitetónico inovador da fortaleza, conferiu-lhe um papel crucial durante períodos de guerra, como na Guerra Peninsular no início do século XIX.

Ao longo dos séculos, a evolução urbana de Almeida preservou muitos dos elementos arquitetónicos e urbanísticos históricos, transformando-a em uma localidade que é, ao mesmo tempo, testemunho físico da sua rica preservação monumental e um destino turístico apreciado pela sua autenticidade.

Por todos estes aspetos, a existência de Almeida continua a ser definida pela sua contribuição histórica e defensiva para Portugal, sendo a sua evolução não apenas uma narrativa secular, mas um legado duradouro que continua a cativar aqueles que exploram sua rica herança.

02 Análise Geral

Previamente à realização de qualquer exercício relativo à vila de Almeida, foi realizada a leitura e análise de dois livros: Os Olhos da Pele, de Juhani Pallasmaa e Urban Street Design de autoria de estadunidenses.
Desse estudo retirou-se que bastantes premissas em ambos os livros seriam desejáveis de aplicar em todos os casos existentes, independentemente da sua viabilidade, coerência e aceitação. Dogmáticos a nível académico, especialmente o de autor finlandês, estas premissas tiveram de ser aplicadas forçosamente no trabalho vindouro nas próximas páginas, culminando no resultado presente.

No caso do livro de autores americanos, visto ser mais didático, a sua utilização, embora que quase impossível num contexto como o de Almeida, demonstra-se deveras mais construtivo e importante, pois demonstra exemplos de práticas salubres e aceites por pessoas-utilizadores, não por um pequeno grupo de autores.

Ohos da Pele, Juhani Pallasmaa

Urban Street Design

Elevação da via com recurso a uma lomba

As ruas de sentido único, na sua grande maioria, tiveram origem em ruas de dois sentidos, o que resultou em vias com uma largura considerável, promovendo um aumento excessivo da velocidade dos condutores nas cidades e não representando uma utilização eficaz do espaço. Uma abordagem consiste em estreitar a via por meio da introdução um corredor de estacionamento para veículos e sucessivamente o passeio. Isso ajuda a combater paragens indevidas em segunda fila, cargas e descargas inadequadas, entre outras infrações, melhorando o fluxo do tráfego e a segurança. Estas medidas não só promovem a mobilidade sustentável, como também contribuem para a organização mais eficaz do espaço urbano.

A implementação de lombas obrigam a redução da velocidade dos veículos, assim a implementação do elemento vertical, quer por receio quer por avarias mecânicas ou acidentes. Estas podem ainda ser combinados com uma travessia de peões.

Zonas permeáveis

Os canteiros permeáveis e pavimentos permeáveis, representam soluções para o escoamento de águas pluviais urbanas, contudo os pavimentos permeáveis podem desempenhar um papel eficaz no tratamento, retenção e infiltração da água da chuva. Estas soluções podem ser usadas em diversas situações, como na construção de passeios, na criação de zonas com mobiliário urbano e até mesmo na pavimentação completa de ruas. Requerem um estudo prévio do solo, permitindo assim averiguar a quantidade de água que o solo consegue absorver.

02.1 Olhos da Pele

No caso da obra "Olhos da Pele" podemos conectar vários tópicos de psicanálise descritos na sua obra com os objetivos que tínhamos na realização do exercício.

Focamos especificamente na forma como o ambiente criado pode estimular os sentidos do tato e do olfato, proporcionando uma experiência sensorial rica.

A criação de espaços verdes, com vários tipos de vegetação, convida os utilizadores a interagir fisicamente com o ambiente em volta, Pallasmaa destaca a importância do tato na compreensão da arquitetura, e um jardim bem projetado pode oferecer texturas variadas, como a sensação da vegetação sob os pés ou as cascas das árvores.



Sentidos geram distintas percepções

Além desta oferta tátil, temos também a oportunidade de poder estimular experiências olfativas, que são frequentemente esquecidas. O olfato pode ser um sentido poderoso na experiência arquitetónica, neste caso espaços verdes oferecem uma variedade de aromas, desde o perfume das flores até o cheiro fresco da vegetação. Na obra Pallasmaa destaca a importância do olfato na construção de memórias e na conexão emocional com o ambiente, e um jardim em Almeida pode estimular essa dimensão sensorial.

Pallasmaa também enfatiza a importância das sensações visuais na percepção da arquitetura, os espelhos de água, ao serem observados ou sentidos, como a brisa na água, integram o sentido da visão e tato na experiência do ambiente urbano que queremos projetar nos utilizadores.

Logo esta escolha de adicionar os espelhos de água, é importante porque quando integrados ao jardim, a integração holística dos elementos, incluindo a água, promove uma natureza reflexiva, de serenidade e contemplação, essa qualidade de tranquilidade pode impactar emocionalmente as pessoas, conforme Pallasmaa sugere que a arquitetura deve ter uma dimensão emocional e sensorial.



Experiências sensoriais

03 Análise do Local

A cidade de Almeida atravessa em termos populacionais um problema comum a todas as cidades do interior do pais, sendo ela, a progressiva desertificação e envelhecimento da população.
O maior aglomerado populacional da cidade encontra-se no interior das muralhas, sendo dentro desta, que se verifica a fonte de atração para os novos visitantes.

Percursos

Espaço negativo

Locais de acesso ao interior da muralha

A muralha separa a malha urbana histórica da malha urbana envolvente conectando-se em 3 pontos de atravessamento/acesso ao interior da mesma.
Esses pontos de acesso não são apenas passagens físicas, mas também podem ser vistos como portais para outra realidade.

Localização da parte baixa da vila

Principal local de acesso

Distinção da zona alta da zona baixa da malha urbanica (Linha vermelha), principal eixo viário (Linha azul) e zonas verdes (Mancha verde)

Características socioculturais

Fase ao fluxo turístico, a vila carece de infraestruturas do setor terciário, que permitem ao visitantes disfrutar da experiencia que esta nos dá. Deste modo esta apoia-se no seu conselho de maneira a não só promover e desenvolver as suas freguesias, mas também de forma a difundir o mercado por todo o conselho.

Por sua vez, as diversas freguesias, por meio da realização de eventos, durante diferentes épocas do ano ajudam através de atividades culturais e eventos locais a enriquecer a experiência dos residentes, e a atrair visitantes interessados em explorar e apreciar a cultura e as tradições.

Ao desenvolver iniciativas culturais e promover eventos sazonais, as freguesias contribuem para o fortalecimento da identidade local, além de impulsionar a economia local através do turismo cultural, beneficiando ainda, a comunidade de maneira mais abrangente.

Comércio, Alojamento e Restauração no conselho de Almeida



Eventos ocorridos no conselho de Almeida

Relativamente aos acessos existentes até Almeida, num paradigma intercidades, o acesso por meio de automóvel particular pode ser feito pela estrada nacional 332 vindo de Vilar Formoso ou Figueira de Castelo Rodrigo, ou pela N340 proveniente de pequenas localidades vizinhas. Existe também a possibilidade de acesso por meio de autocarros, o qual se encontra um diagrama desenvolvido pelo grupo à direita.



03.1 Iluminação

A luminosidade em Portugal, apresenta uma grande disparidade, sendo mais intensa nas áreas do litoral, refletindo a densidade populacional e a concentração de atividades urbanas.
Devido à sua intensidade, as áreas costeiras tornam-se pontos de referência visual durante a noite.

No entanto, à certos aglomerados urbanos que chamam à atenção para certos pontos do interior do país, nomeadamente Almeida, onde o aglomerado urbano se destaca. Neste contexto, Almeida apresenta dois grandes núcleos de luzes, um deles situado dentro das muralhas históricas e o outro na área circundante, criando uma atmosfera central e direcionada para o limite das muralhas.

Esquema de luzes da Península Ibérica e Portugal

A presença de dois grandes aglomerados de luzes revela a importância histórica e cultural da cidade. O núcleo de luzes dentro das muralhas sugere a preservação e a continuidade da vida urbana em contexto histórico, enquanto o segundo núcleo na envolvente pode indicar as sucessivas expansões urbanas e a coexistência entre o passado e a atualidade.

Essa dualidade luminosa em Almeida não apenas ilustra a complexidade da paisagem urbana portuguesa, mas também enfatiza a riqueza da história e da evolução que muitas cidades do país experimentaram ao longo do tempo.



Plano de luzes



Iluminação

03.2 Poternas

Sabemos que a muralha de Almeida constituída por estrela de 12 pontas (6 baluartes e 6 revelim) foi utilizada para meios de proteção e armazenamento de material de guerra.
Contudo, foram criadas portas para o interior da muralhas denominadas de poternas, com o intuito de servirem para atravessamento dos soldados sem que o inimigo se apercebe-se, e para esconder e armazenar pólvora.

As poternas encontradas até à data são:

- Poterna de Revelim doble;
- Poterna do Governador ou S. João de Deus;
- Poterna da horta do Governador;
- Poterna de S. Pedro;



Poternas e Rota de vigia

Poterna no interior da muralha

Poterna no revelim da muralha

Exemplos de alguns eventos ocorridos em Almeida

Os programas desenvolvidos para os eventos, debruçam-se sobre o património cultural e histórico, proporcionando diferentes realidades e atmosferas em determinados períodos do ano que permitam aos interlocutores perceber e experienciar, em parte todo o percurso que a cidade já atravessou.

A escolha de diferentes períodos do ano para a realização desses eventos permite que a cidade se transforme sazonalmente.

Seja através de festivais, exposições ou recriações históricas, cada evento é concebido como um portal para o passado, enriquecendo a compreensão e ligação do passado com o presente.



Cartazes de eventos

04 SWOT

Para uma melhor compreensão da povoação de Almeida, não só de um modo turístico, mas sim também para se ser crítico relativamente a esta, foi necessário discernir, avaliar e questionar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, pontos que achamos seres eventuais oportunidades para esta e os arredores, como também pontos que poderiam revelar-se ameaças a esta e às suas envolventes. Com isto, desenvolveu-se uma análise SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Oppotunities & Treatnesses*), também conhecida como análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) para se ordenar, de modo legível e compreensível para leitores, premissas que geraram o trilho no qual a proposta final teve que seguir para se desenvolver, compreendendo se existe equilibrio entre estas ou não.

Tal análise foi realizada sem nunca se conhecer o terreno em questão, apenasmente por pesquisas *online* ou por lembranças de visitas turisticas de alguns elementos do grupo.



Pontos fortes (Strengths)



- Almeida uma das Aldeias Históricas de Portugal;
- Territórios de Fronteira (Proximidade com Espanha);
- Valor patrimonial histórico, arquitetónico e natural;
- Prestígio monumental e preservação das muralhas;
- Procura túristica;

- Espaço de intervenção amplo e calmo;
- Existência de muros da linha de defesa da cidade;
- Existência de eventos interligados com o património.

Baixa escala urbana (Território de baixa densidade)

Pré-existência de muros da linha de defesa da cidade

Pontos Fracos (Weakness)



- Fraca economia local face ao mercado turístico;
- Falta de alojamento e restauração face à procura;
- Desertificação e envelhecimento da população;

- Presença de plantas herbácea de pequeno e grande porte, podendo criar problemas geotérmicos;
- Presença de barreira que quebram a comunicação das praças históricas e a via principal.



Planta da zona histórica de Almeida



Distinção da zona alta da zona baixa e principal eixo viário.

Oportunidades (Opportunities)



- Monumentalidade;
- Costumes e tradições vincadas;

- Pontos de interesse de possíveis rotas/ percursos;
- Presença de instalações públicas de apoio aos visitantes;
- Adaptação/incorporação de equipamentos;

Implementação de rotas/ percursos

Requalificação e reintegração dos costumes e tradições

Ameaças (Threats)



- Progressivo despovoamento.
- Isolamento da malha urbana e acessos preexistentes limitados;

- Problemas de acessibilidade;
- Interligação da circulação pedonal com a circulação automóvel;

Pré-existência de três entradas para o interior da muralha da cidade

Ruas estreitas de difícil circulação viária

Fatores de Risco

Assim como qualquer outra cidade, Almeida está sujeita a riscos naturais geográficos ou climáticos.

Como por exemplo ondas de calor; o interior do pais apresenta variações de temperaturas abrutas dependendo as estações do ano em que se encontra.
O calor excessivo pode variar entre 30 e 40 ºC levantando preocupações de saúde severas, como insolação e exaustão, além de aumentar a evaporação da água e a sua escassez, afetando recursos hídricos, a agricultura e a vida selvagem, e podendo provocar incêndios florestais. Assim a presença de parques e espaços verdes vem a ajudar na qualidade de vida da população, diminuindo estes fatores.



Riscos naturais

Embora, o risco de sismo não seja muito elevado na zona , ainda existe a possibilidade de ocorrência deste, quer por erros humanos, como aconteceu outrora com a explosão de pólvora no interior do castelo.
As tempestade e ventos fortes podem danificar edifícios, infraestruturas e vegetação local.

Topografias acidentadas são mais suscetíveis a deslizamentos de terra, especialmente durante períodos de chuvas intensas. e por fim a possibilidades de inundações podem ocorrer no interior devido a eventos climáticos extremos, chuvas intensas e a possibilidade de transbordamento de rios ou ribeiras.

É importante, que os territórios como Almeida estejam preparados para lidar com estes riscos naturais, implementando medidas de mitigação, planos de evacuação, sistemas de alerta e promovendo práticas de desenvolvimento sustentável para reduzir a vulnerabilidade a estes eventos.

Riscos naturais



Áreas ardidas no conselho de Almeida

Rede hidrográficas

A existência de uma rede hidrográfica favorece o desenvolvimento de espécies, resultando em uma paisagem fragmentada que funciona como obstáculo à propagação de incêndios. As linhas de água permanentes facilitam a criação de frentes de combate devido à presença de uma vegetação menos inflamável, agindo também como barreiras contra a propagação do fogo. Destacam-se os benefícios dessas linhas de água no combate a incêndios rurais, especialmente quando servem como fontes eficazes de abastecimento para meios terrestres e aéreos, agilizando o acesso a esse recurso durante as operações de combate a incêndios.

Portanto, é uma mais valia a proximidade do local do incêndio das linhas de água, pois assim é preciso menos tempo para deslocar-se até elas para abastecimento, resultando em uma extinção mais rápida do incêndio.

A totalidade da rede hidrográfica no concelho de Almeida está inserida na Região Hidrográfica do Douro (RH3), abrangendo especificamente a sub-bacia do Douro e as áreas costeiras entre o Douro e o Vouga, a sub-bacia do Águeda e a sub-bacia do Côa.

Linha de água do Rio Côa



Rede hidrográfica do conselho de Almeida

05 Proposta

Dinamização da vila

O “Festival Potarte” visa a dinamização de Almeida a partir de intervenções artísticas, com especial foco nas poternas, em que tais intervenções poderiam apresentar alterações de temas, mantendo-se as seguintes premissas:

- Interligação das poternas entre si e com a cidade;
- Fomentação do percurso de Almeida;
- Implementação e interligação com outros locais de interesse;
- Interligação com a gastronomia e costumes de relevância;
- Rotação dos artistas para renovação temática.



Topografia com curso aquífero



Topografia junto à fotificação

Para promover o festival recorremos a métodos de divulgação, quer através de meios físicos, quer de meios digitais.

Esta estratégia possibilita uma melhor experiência e percepção de percursos/rotas da caça às poternas. Aqui estão algumas técnicas utilizadas para a disseminação das atividades propostas:

Meios Físicos:

- Cartazes:
  - Distribuição de cartazes em locais estratégicos da cidade, como, por exemplo, a câmara municipal, cafés, restaurantes, lojas locais e pontos turísticos, para atrair a atenção popular;
- Sinalizações Urbanas:
  - Utilização de sinalizações urbanas específicas para o festival, indicando rotas e pontos de interesse ao longo da caça às poternas.

Colage Almeida

Meios Digitais:

- Website:
  - Criação de um site dedicado ao festival, fornecendo informações detalhadas sobre programação, rotas da caça às poternas, e recursos interativos.
- Redes Sociais:
  - Utilização ativa de plataformas de mídia social para compartilhar notícias, atualizações e interagir com o público. O uso de *hashtags* específicas potencializa o aumento da visibilidade.
- QR Code do Festival:
  - Desenvolvimento de um aplicativo para *smartphones* que oferece mapas interativos, informações sobre eventos, e notificações em tempo real durante a caça às poternas.

Essa combinação de abordagens físicas e digitais pretende atingir audiências abrangentes, oferecendo uma experiência envolvente e informada aos participantes.

#PotarteDay
#PotAlmeida

POT ARTE

"Quando uma porta se fecha, outra abre-se..."

Atreveste a entrar ?

POT ARTE



Em meio às poternas de pedra que guardam séculos de história, prepare-se para uma experiência única que transcende o tempo: "POTARTE", um espetáculo de luzes que iluminará a cidade histórica de Almeida com um encanto especial.

Desfrute!





A abordagem de intervenção proposta, centrada nas poternas tem por base estimular as sensações sensoriais. Ao incorporar elementos da natureza, como referência para a materialização de possíveis ideias para a intervenção, permitiu-nos associar várias sensações a uma poterna só. A intervenção artística utiliza materiais naturais, como pedras, água, madeira e flores para criar intervenções temporárias. Deste modo os visitantes podem tocar, cheirar e disfrutar, não só da história ao redor das poternas mas também de uma experiência multissensorial integrando-se na narrativa.

Elementos da natureza

Projeções no interior da poterna

Estrutura com vegetação

Elemento de percussão

A utilização de instalações artísticas com o recurso a espetáculos de luzes e sons permite transpor o interior das poternas para os tempos de outrora. Isso cria uma atmosfera que nos transporta para o período de utilização, potencializando também a curiosidade e interesse.

Na poterna de S. Pedro foi introduzida uma estrutura com vegetação de forma a aumentar visualmente a porta de entrada e apelar ao tacto e olfato através dos elementos verdes e da sombra que este produz para os pedestres.

Relativamente à poterna do Governador ou S. João de Deus, optou se pela colocação de um elemento de precursão, concebido com tubos de diferentes dimensões, permitindo assim que quando percutido produza som com diferentes frequências.

A introdução do elemento água na poterna de Revelim doble, deve-se a esta se encontrar despegada da muralha delimitadora do centro urbano aumentando o caráter defensivo da cidade. A água seria introduzida de forma artificial para criar uma cascata que à postriori geraria um espelho de água transitável.

A poterna da horta do Governador, foi lhe introduzida uma estrutura com vazios, de forma a aumentar visualmente a porta de entrada, simulando as batalhas através de um local perfurado pelas munições dos canhões.

Projeção no interior da porta de S. Francisco

Implementação do elemento água

Estrutura com vazios

06 Análise Jardim

A área de intervenção, situava-se no interior das muralhas, faz fronteira com eixos viários, a sul com a rua da muralha e a própria muralha e com a rua Dr. Chegão, a este. Destacando a importância do fluxo automóvel da rua Dr.Chegão, que conecta com a porta principal da cidade. A norte com espaço público, está a Praça da Republica com um cariz de comércio. A presença de edifícios ao longo do lado oeste com o jardim pode ser vista como uma condicionante para transição de escala urbana.

Área de intervenção

Instalações Sanitárias

Acesso à Muralha

Escadas do Quartel das Esquadras

instalações Elétricas e Fonte de Água

Porta de Acesso

Estátua

Face a análise do jardim em estudo e da população alvo decidiu-se apostar no património histórico visto o caráter da cidade. Assim os elementos pré-existentes no local a preservar foram o Monumento aos Mortos da Grande Guerra, o Coreto, o Marco dos correios CTT, Ponto de Eletricidade e reaproveitar a já implementação tanto da fonte de água e do jardim infantil e requalificar estes, dando-lhes uma nova cara mantendo o conceito.

Esta abordagem, refere o respeito pela história e a identidade do local, ao mesmo tempo, que incorpora novos elementos para atender às necessidades e expectativas da comunidade.

Monumento aos Mortos da Grande Guerra

Coreto

Fonte

A decisão de dar uma nova cara ao jardim indica uma vontade de revitalizar o espaço e torná-lo mais relevante para as novas necessidades da comunidade. A requalificação permitirá que o jardim atenda a diversas atividades e interesses, ao mesmo tempo em que mantém seu caráter.

Marco CTT



Jardim Infantil

Rua da Pereira
Rua Direita
Rua Dr. Chegão (Rua da Misericórdia)
Praça da República
da Liberdade
Rua dos Quartéis
CORREIO
758

07

Esquiços do local







08

Sentidos
premissas a usar

Existem cinco sentidos principais num ser humano, cada um desempenha um papel fundamental na forma como percebemos e interagimos com o mundo ao nosso redor.

A visão é um dos sentidos mais dominantes. Permite perceber as cores, formas, distâncias e movimentos, proporcionando uma compreensão abrangente do ambiente. Culturalmente, de importância exacerbada, costuma ser a forma principal de recepção de prazer (imagens).

O sentido da audição é vital para a comunicação e a compreensão do ambiente acústico. Os nossos ouvidos convertem ondas sonoras em sinais elétricos que o cérebro interpreta como sons. A audição permite-nos perceber a linguagem, música, alertas e outros sons do ambiente. O parente pobre da visão, costuma ser a melhor forma de recepção de prazer, embora que desapercebido (música).

O tato é a capacidade de sentir e perceber o mundo através do contacto físico. A pele, o maior órgão do corpo, é repleta de receptores táteis que respondem a estímulos como pressão, temperatura e textura. O tato ajuda-nos a explorar e interagir com objetos e pessoas ao nosso redor. A melhor forma de perceber se um espaço é bom ou mau (temperatura, humidade...).

Olfato e paladar, dois sentidos distintos, costumam ser descritos como sentidos complementares, isto é, que se baseiam em receptores similares, fazendo com que ambos os sentidos se possam integrar num só, de grosso modo. A partir da captação de partículas suspensas no ar, o seu processamento desde receptores até ao cérebro, é possível perceber cheiros. Os sentidos menos importantes a nível cultural, são os que permitem guardar memórias quase que eternamente, além do mais de se julgar principalmente um espaço pelos seus odores, caso estes sejam notáveis.

A integração desses sentidos permite que os seres humanos explorem, interajam e se adaptem ao mundo de maneira eficaz, proporcionando uma rica experiência sensorial. Um local deve proporcionar a utilização de todos, segundo Juhani Pallasmaa.

Sentidos

Olfato - Ervas aromáticas

As ervas aromáticas, além de conferirem sabores deliciosos às nossas refeições, desempenham um papel notável na promoção da saúde pública, quando exploradas para além do âmbito culinário. As suas propriedades benéficas vão muito além do simples prazer gustativo, ou propriedades medicinais, ao que o simples facto da sua existência em certo lugar contribuir para o bem-estar geral da população.

A presença de ervas aromáticas em ambientes urbanos pode ter efeitos positivos na qualidade do ar. Algumas variedades, como a lavanda e a hortelã, emitem óleos essenciais que não apenas perfumam o ar, mas também podem contribuir para a redução de poluentes atmosféricos, melhorando assim a qualidade do ar em áreas urbanas congestionadas. Este processo de captação de poluentes ocorre quando este entra em contacto com as gotículas dos óleos essenciais destas plantas, agregando-se, tomando massa até ao ponto que este composto começa a precipitar-se no solo ou outros objetos circundantes. Tal pode ser visível a nível doméstico, ao fim de anos, como sujidade, porém a uma escala maior e num paradigma exterior, tal é incompreensível ou até mesmo inexistente.

No âmbito psicológico, o cultivo e a presença de ervas aromáticas pode ter impactos positivos no bem-estar mental da população. Estudos sugerem que a interação com a natureza, mesmo em ambientes urbanos, pode reduzir o stresse e promover a saúde mental. Jardins públicos repletos de ervas aromáticas oferecem um refúgio perfumado, incentivando momentos de relaxamento e contemplação.

Hortelã

Lavanda

Tacto e Visão - Fontes de água

A presença de um elemento com água num jardim é uma adição que geralmente eleva a qualidade deste, proporciona um ambiente mais húmido, visualmente apelativo e contribui para a estabilidade térmica do espaço.
A água, com a sua fluidez e reflexos, acrescenta movimento, é capaz de refletir o entorno, criando um espelho que duplica a presença das plantas, árvores e do céu. Esta duplicação visual amplifica o ambiente, conferindo uma sensação de amplitude e profundidade ao espaço. A presença da água também proporciona um *habitat* propício para plantas aquáticas e animais, aumentando a biodiversidade e a riqueza do ecossistema do jardim.
Além da estética, a água desempenha um papel crucial na humidade do ambiente. A evaporação constante da água contribui para manter um microclima favorável para plantas e seres vivos, incluindo frequentadores do jardim.
A nível térmico, a presença da água atua como um moderador natural de temperatura. Em dias quentes, a evaporação da água arrefece o ar ao redor. De noite, a água armazena calor, libertando-o gradualmente e ajudando a manter as temperaturas mais amenas. Esse efeito térmico contribui para a estabilidade climática do jardim, tornando-o um espaço mais agradável em todas as estações.
Assim, a água não apenas embeleza visualmente o jardim, mas também desempenha um papel vital na criação de um ambiente mais aprazível, proporcionando uma experiência sensorial completa e convidativa.



Interação entre o observador e o objeto humanizado

Olfato e Visão - Árvores

Árvores são elementos que conferem comodidade visual e fragrâncias a um jardim, tornando-se pilares essenciais para a estética e a experiência sensorial. A sua sumptuosidade e presença não servem apenas para adicionar um toque visualmente atraente, mas também para criar um ambiente acolhedor e sereno.

Mutáveis ao longo do ano, estes seres vivos pertencentes ao reino *plantae,* geram ambientes distintos em diferentes estações, podendo servir de resguardo, de insolação, proteção do vento, ou de barreiras à humidade presente na atmosfera local. Embora estes elementos sejam deveras importantes, visualmente um grupo de árvores é amigável à condição humana, supondo-se até, em certas teorias, que o facto do ser humano atualmente edificar vem do facto de inicialmente se ter baseado na estrutura de um conjunto de arvoredo.

Além da importância visual, muitas árvores contribuem para a fragrância prazerosa de um jardim bem planeado. Tal como num pinhal, que em qualquer momento do ano, encontra-se um cheiro diferente, mas agradável. Citrinos, pinheiros, magnólias e diversas árvores de flores são exemplos que fornecem o seu aroma característico, criando uma atmosfera deleitosa a qualquer ser humano.

A presença de árvores num jardim vai além do apelo estético. Estas oferecem sombra refrescante nos dias quentes, promovem a biodiversidade ao abrigar pássaros e insetos, e contribuem para a qualidade do ar, ao absorver dióxido de carbono e liberar oxigénio. As árvores, assim, não são apenas elementos bonitos e perfumados, mas também desempenham um papel vital na criação de ambientes sustentáveis e harmoniosos. Elas são verdadeiramente tesouros naturais que transformam um simples jardim num refúgio encantador para os sentidos.

Árvores como geradoras de espaço - cabana de Semper

Olfato e visão presentes num passeio num pinhal

Audição - Ecossistema gerado

A água, as árvores e as ervas aromáticas desempenham papéis cruciais na formação de um ecossistema harmonioso e equilibrado, estabelecendo interações complexas que enriquecem a sustentabilidade e diversidade biológica do ambiente.
As árvores desempenham um papel fundamental na estrutura ecológica. Elas oferecem abrigo a pássaros e insetos, contribuem para a reciclagem de nutrientes e mantêm a estabilidade do solo. Além disso, as árvores proporcionam sombra, influenciando a temperatura do ambiente e criando micro-climas propícios para diversas espécies.
As ervas aromáticas, para além de libertarem odores agradáveis, desempenham papéis essenciais nos ecossistemas. Muitas delas possuem propriedades repelentes que protegem plantas vizinhas contra pragas, enquanto algumas atraem polinizadores, como borboletas e abelhas, promovendo a polinização de outras plantas na área.
A água, recurso base de qualquer ser vivo, é um bem chamativo de pássaros, animais notívagos, entre outros.
As interações e benefícios do ecossistema são notáveis. A combinação da água, árvores e ervas aromáticas cria uma biodiversidade rica, suportando uma grande variedade de espécies que se complementam. A presença destas espécies, que se encontrariam maioritariamente ao redor ou dentro deste jardim, trariam sons ao local, com chilreares, galhos a estalar, chapinhares de água, enriquecendo a vivência que uma pessoa pode ter do local.

Desenvolvimento do ecossistema

Ervas Aromáticas

Integração artificial

Mobiliário Urbano

O mobiliário urbano desempenha um papel crucial na criação do espaço público, esteticamente agradáveis e acolhedores, afinal é o mobiliário urbano que nos permite permanecer num determinado local por prolongados momentos. Quando pensamos em bom mobiliário urbano, é essencial considerar não apenas o *design*, mas também os materiais utilizados, a localização estratégica e como esses elementos se comportam ao longo do ano.

Em primeiro lugar, a escolha dos materiais é fundamental. Optar por materiais duráveis, resistentes às intempéries e de baixa manutenção é essencial para garantir a longevidade do mobiliário urbano. Aço inoxidável, alumínio e madeiras tratadas são opções comuns devido à sua capacidade de resistir à exposição constante ao sol, chuva e variações de temperatura.

Em segundo lugar, a localização estratégica do mobiliário urbano é outra consideração importante. Bancos, mesas e outros elementos devem ser colocados em locais que promovam a interação social, facilitem o fluxo de pedestres e melhorem a acessibilidade. A sombra proporcionada por árvores ou estruturas próximas pode ser um fator crucial para tornar esses espaços agradáveis em dias quentes.

Ao longo do ano, o mobiliário urbano pode se comportar de maneiras distintas, dependendo das estações. Durante os meses mais quentes, a escolha por materiais como o metal podem absorver o calor, exigindo considerações para evitar desconforto para os usuários. Em contraste, em climas mais frios, a escolha de materiais que não fiquem excessivamente gelados é crucial para garantir a usabilidade durante o inverno.

Além disso, o mobiliário urbano deve ser projetado para facilitar a manutenção sazonal. Elementos removíveis, revestimentos resistentes e materiais que não se deteriorem facilmente contribuem para a durabilidade e a estética ao longo do tempo.

Ademais foram reaproveitados candeeiros para preservar a memória de Almeida o máximo possivel.

09

Tipos de Jardins

Jardins Clássicos

Jardim Italiano

Característico pela simetria de linhas geométricas, regrado, com axialidades retilíneas, com profundidade e perspectiva de escala monumental, uso de estátuas e a presença marcante do elemento verde.

Jardim do Palácio Giusti, Verona



Planta Villa Medici, Roma

Jardim Francês

Característico pela formalidade, utilização de formas geométricas e pela procura da simetria. O desenho do jardim envolve o uso de círculos, retângulos, quadrados e triângulos. Eram feitos em terrenos planos e o tipo de plantação escolhido são as sebes baixas e arbustos, que depois eram podados dando-lhes formas geométricas. Aparece também a cor através de colocação de flores como roseiras e tulipas.

Jardim de Versalhes


Grande mosquée
Rue Geoffroy-Saint-Hilaire
Rue Cuvier
Rue Linné
Rue de Quatrefages
Rue Georges-Cuvier
Rue du Gal
Rue Buffon
Rue Lacépède
Rue Geoffroy-Saint-Hilaire
Îlot Buffon-Poliveau
Allée Bernard-Jussieu
Allée Victor-Hugo
Allée Georges-Pitard
Allée Jean-Dorst
Allée Louis-de-la-Bruyère
Allée des Sophoras
Allée Georges-Pitard
Allée Rodolphe-Bounier-de-Lamarck
Allée Eugène-Chevreul
Allée Jean-Rostand
Allée Jean-Baptiste-Lamarck
Allée Augustin-Pyramus-de-Candolle
Allée Brongniart
Allée Adanson
Allée Cuvier
Allée Geoffroy-Saint-Hilaire
Allée Lacépède
Allée Buffon
Allée Daubenton
Allée Vauquelin
Allée Tournefort
Allée Antoine-Laurent-de-Jussieu
Allée Joseph-Pitton-de-Tournefort
Allée Bernard-de-Jussieu
Allée Michel-Adanson
Allée Antoine-Laurent-de-Jussieu

Jardins Naturalistas

Jardim Japonês

Fluído, com axialidades curvilíneas, sem profundidade e perspectiva, escala doméstica ou mais acolhedor. Voltados para o bem-estar físico e psicológico, apresentam a ideologia da manutenção do natural, mesmo que este tenha sido feito de forma artificial, e de um espaço de reflexão. Para este efeito são marcantes elementos como a água, rochas, cascalho e areia, a presença de pontes e caminhos, a variedade de vegetação (associada à vida, paz e pensamento).

Vegetação e percurso do jardim

Ponte

Planta

Jardim Inglês

Inspirado nos jardins japoneses, traz um novo conceito de jardim, mantendo o contexto natural da envolvente. Assim o desenho adotado era irregular e com falta de simetria nos percursos, dando uma maior liberdade aos interlocutores. Acontece a mistura e diversidade de espécies, a procura por um ponto fulcral, para incutir a ideia de espaço da natureza.

Rousham park, Oxfordshire,Inglaterra

Castelo de Alnwick, Inglaterra

Planta com composição geométrica e orgânica

Os dois estilos Clássicos, apresentam características relacionadas a elementos visuais e estruturais, com foco na estética e no desenho, mas em contextos diferentes. Ambos seguiam uma receita para a perfeição do desenho dos jardins.

Estes recorrem à simetria e formas geométricas, para a criação de espaços com caráter artístico e monumental. O jardim Italiano usava maioritariamente linhas geométricas e axialidades retilíneas, características que foram transladadas para o jardim francês implementando às formas geométricas dos círculos e quadrados, os retângulos e triângulos, mantendo mesmo assim a formalidade.

Estes dois casos destacavam se pela sua profundidade e perspectiva, recorrendo fortemente a elementos escultóricos e à presença do elemento verde na escolha da vegetação, que também era devidamente podada para adquirir formas geométricas. Contudo o jardim francês introduz adição de cor e fragrâncias através de flores como roseiras e tulipas na criação de padrões.

Jardins de Bóboli, Florença, Itália

Jardins de Villandry, França

As abordagens naturalistas, voltadas para o bem-estar físico e psicológico, caracterizam-se pela manutenção ou manufaturação de ambientes que propiciam a ligação humana com a natureza. Premissas estas ligadas à estética, filosofia e ao desenho. A presença elementos como água, rochas, cascalho, areia, candeeiros, pontes e vegetação variada, está ligado a convicções e valores culturais, promissores à reflexão, paz e pensamento .

A relação entra as axialidades curvilíneas, a fluidez e a falta de profundidade ou perspectiva, enaltece uma composição orgânica criadora de maior liberdade aos interlocutores e a uma escala doméstica e acolhedora .

Ou seja, o jardim japonês descreve um jardim mais estruturado, com elementos marcantes voltados para o bem-estar e reflexão, enquanto o jardim inglês apresenta uma abordagem mais irregular, com uma integração mais livre e natural no ambiente circundante. Ambos os conceitos refletem diferentes filosofias e intenções na criação de espaços ao ar livre.

Vila Imperial de Katsura



Rousham park, Oxfordshire,Inglaterra

10

Referências

LOOP, Porto

A forma de circo perfeito aparamente e o progressivo desdobramento da forma, mostra o pensamento a partir do ponto de visão, e como que à partida é um elemento estável, e este pode desmoldar em novas forma e criar novos espaços.

O progressivo desdobramento da forma destaca a capacidade de transformar o que inicialmente parece ser um elemento estável em novas formas.

A partir desse ponto de vista, o LOOP parece ser projetado em prol do usuário, dando ênfase à experiência espacial e à flexibilidade.
Isso pode permitir que o espaço se adapte às necessidades em constante mudança, refletindo uma compreensão moderna da arquitetura como uma disciplina que responde não apenas ao contexto físico, mas também às demandas e aspirações da comunidade que o utiliza.



Esquema de Percepção



Fachadas

10

Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

Os percursos pedonais desempenham um papel na criação de ambientes urbanos dinâmicos e acessíveis. Ao conceber percursos que se desdobram em áreas de bolsas (penínsulas), proporcionando não apenas meios de deslocamento eficientes, mas também promovendo espaços dedicados ao lazer e ao repouso.
O percurso que atravessa o lago, é um destaque que oferece uma experiência sensorial com o elemento de passagem na água.

Retiros para Mobiliário Urbano

Passagem sob o lago

O espelho de água, com uma altura de aproximadamente 5 centímetros, torna-se um elemento de fácil manutenção e possível de ser transitável, adiciona ainda um toque estético, que serve como convite para a introspecção e reflexão, convidando os pedestres a pausar e apreciar a beleza efêmera do ambiente ao seu redor.

Ao integrar elementos como espelhos de água e áreas de descanso, ao longo dos percursos, moldamos os ambientes urbanos que promovem o bem-estar entre as pessoas e o espaço que habitam.

Espelho de àgua

Planta

11 Jardim de Almeida

Na área de intervenção detectou-se a fragmentação do espaço em 3 zonas distintas o Parque infantil, o jardim em si e a praça. O jardim é segmentado pelo rompimento da Rua da Muralha no lado Este e a praça está separada do jardim quer pelo pano arbóreo, quer pelos estacionamentos apropriados pelos residentes, que desconectam estes espaços fazendo- os funcionar de forma independente.

Assim, definiu-se remover o trafego viário do interior do jardim inviabilizando a Rua da Muralha e a Rua de Albuquerque e reajustando-as apenas a tráfego pedonal.
Como solução para a remoção dos percursos viários optou-se pela colocação da Rua Dr. Chegão de apenas um sentido, visto que a porta S. Francisco apenas serve de entrada para o interior da malha urbana.

Contudo uma das premissas que foram tidas em conta, foi o acesso à atual Rua de Albuquerque e o acesso à parte superior da muralha, em caso de emergências ou cargas e descargas. Esta pode ser facilmente resolvida através da introdução de barreiras rebatíveis, que permitam a travessia automóvel.

Ruas convertidas a uso exclusivamente pedonal



Percurso alternativo fase à remoção da Rua da Muralha

Acesso à Rua de Albuquerque em caso de emergência



Planta de axialidades

A entrada da muralha e faz-se através da porta de S. Francisco para a Rua do Dr. Chegão , que simultaneamente faz fronteira e acesso o acesso ao jardim.
Assim visto que esta é um elemento essencial para a circulação e funcionamento de Almeida, a Rua do Dr. Chegão passou a ser apenas de um sentido aumentando a largura dos passeios e estreitando a via de circulação. Esta vai ser elevada a outra cota, para diminuir a velocidade dos automóveis, que desagua na Rua Comendador Cardoso.

Tanto a Rua Comendador Cardoso como a Rua Joaquim Carvalho dos Santos mantiveram os sentidos de circulação já existentes.

Deste modo, a viabilidade automóvel da praça, da Rua Dr. Chegão, Rua da Muralha e da Praça passou a ser de uso exclusivo para pessoas a pé.

Arruamentos



Esquiço

Sentidos e rua proibidas fase às alterações



Comércios e Serviços

12 Pdm

Com base na análise do Plano Diretor de Almeida e na análise da carta de ordenamento, sabemos que a alteração da rua Dr.Chegão terá se se enquadrar com os parâmetros do artigo 15, ou seja, ter em conta uma boa circulação e estacionamentos ao longo da via, com base na densidade populacional e o tráfego previsto.

O artigo 13 fala nos sobre as questões de vegetação a escolher para a intervenção, percebendo que estas seleções tem de estar em consonância com a Câmara municipal

Artigo 12.º

Equipamentos

1 — As áreas destinadas a equipamentos públicos ou privados e a espaços livres públicos encontram-se delimitadas nas cartas de ordenamento.

2 — As áreas de equipamentos ou de reserva de equipamentos públicos ou privados e os espaços livres públicos referidos nas cartas de ordenamento não poderão ter destino diverso do definido no presente Plano.

3 — Todos os equipamentos públicos deverão prever o estacionamento suficiente ao seu normal funcionamento.

Artigo 15.º

Vias e infra-estruturas

1 — Nos casos de construção em lotes constituídos, destaques de parcelas ou loteamentos sem obras de urbanização, servidos ou não por arruamentos com as condições requeridas, os proprietários não terão a seu cargo a melhoria ou correcção das vias que os servem, podendo, se necessário, ser condicionado o licenciamento à rectificação dos arruamentos, nomeadamente para a melhoria da faixa de rodagem, passeios, estacionamentos e jardins.

2 — Nos casos do número anterior e sempre que não exista parte ou totalidade das infra-estruturas necessárias ao seu funcionamento, apenas será exigida aos proprietários a adopção de soluções individuais para as infra-estruturas em falta, devendo, no entanto, a instalação das edificações ficar preparada para a sua futura ligação à rede pública.

3 — No caso de loteamentos com obras de urbanização, será exigida a construção da totalidade das infra-estruturas necessárias ao seu funcionamento e a preparação para ligação às respectivas redes públicas existentes ou a criar, de acordo com as indicações técnicas ou regulamentos municipais.

4 — Nos arruamentos a criar a faixa de rodagem será suficiente para garantir a boa circulação e estacionamento ao longo da via de acordo com a tipologia e densidades populacionais e de tráfego existentes previstas, de acordo com o estabelecido em legislação específica aplicável.

Artigo 13.º

Arborização

A Câmara Municipal estabelecerá normas que garantam a plantação de árvores nas áreas a urbanizar, no sentido de melhorar as condições ambientais e de conforto bioclimático.



Ampliação da Carta de ordenamento da vila de almeida



Carta de ordenamento da vila de almeida

13 Processo

A realização de diferentes testes para atingir um objeto final apresenta desafios intrínsecos que abrangem desde a gestão de recursos até a interpretação dos resultados. A complexidade logística de administrar uma grande quantidade de testes pode ser deveras complicado, exigindo uma cuidadosa coordenação de equipes, alocação eficiente de recursos e supervisão detalhada. Além disso, a análise de um volume significativo de dados provenientes desses testes pode se tornar uma tarefa árdua, com a necessidade de interpretar correlações, interações e impactos potenciais entre diferentes experimentos. O aumento no tempo de execução devido à realização de muitos testes também pode impactar os prazos de desenvolvimento, levando a desafios na gestão do cronograma. Apesar dessas complicações, a realização de testes extensivos é crucial para garantir a qualidade e a robustez do objeto final, sendo necessário equilibrar a complexidade do processo com estratégias eficientes de gestão e análise de dados.



Esquiços referentes à 1ºproposta



Esquiços do mobiliário urbano referentes à 1ºproposta

Rua da Pereira
Rua Direita
Terreiro da
Poço do Ranchão
Planta de
Implantação
N
1:1000

1º Proposta



Uma proposta inicial com tentativa de ligação de pontos

14 Estudos

Dada a proximidade de vias movimentadas e espaços públicos, a área de intervenção pode ser projetada para acomodar vários usos. Espaços para eventos ao ar livre, áreas de descanso, e atividades culturais, são fatores a ter em conta, permitindo a potencialização e a atração tanto dos residentes tanto dos visitantes.



Fluxograma funcional

Silhueta da muralha de Almeida



Silhueta abstrata

A proposta conceptual da intervenção no jardim gira em volta do património histórico, fundamentando-se na representação abstrata da silhueta da muralha de Almeida. Este projeto não apenas visa realçar a herança cultural da região, mas também busca estabelecer uma ligação entre a tradição e a atualidade. Ao destacar a presença da muralha, a intervenção leva os visitantes a coabitarem com a identidade histórica, que o lugar transmite.

Esquema de funções

Tendo como por base a apropriação pelos residentes das escadas do Quartel da Esquadra para a realização de eventos e ao défice de lugares para que o público possa assistir de forma cômoda. Decidimos conectar este com o coreto, que denota um certo desapropriamento devido à falta de acesso e à semelhança das escadas do Quartel da Esquadra, também apresenta uma falta de lugares para o publico que assista ao ocorrido nele.

Assim esta convecção visa a criação de espaços que possibilitem dar resposta ao público-alvo quer do Coreto quer das escadas do Quartel da Esquadra



Ligação das Escadas do Quartel das esquadras com o Coreto

Apropriação das escadas do Quartel das Esquadras



Ideia Conceptual

A proposta conceptual da intervenção no jardim parte do desdobramento da silhueta abstrata da muralha de Almeida. Socorre-se assim à forma das “pontas da estrela” para definirem os espaços de lazer, estar, confraternizar, jogar e até brincar.
É a partir destes espaços que se vão definir os atravessamentos e a manutenção ou possíveis deslocamentos dos elementos selecionados a preservar.



Desdobramento da silhueta abstrata da muralha de Almeida



Esquema espacial



Esquiço de organização do espaço



Esquiço exploratório



Desdobramento e enquadramento da silhueta

15

Referências do local

O local destinado para o centro de exposição de arte, tem como referencia o posto de vigia usado pelos soldados para a proteção da cidade.
O espaço designado para o centro de exposição de arte foi concebido com base na inspiração extraída do posto de vigia utilizado pelos soldados para a proteção da cidade. Esta escolha de referência não apenas oferece um elo histórico, mas também acrescenta uma camada de simbolismo e propósito ao ambiente dedicado à apreciação artística.
Ao modelar e reestruturar este elemento dando-lhe o propósito de exposição cultural e de reflexão.
Assim, o local não é apenas um espaço físico para exibir obras de arte, mas uma fusão temporária.



Posto de vigia (Guarita)

Os bancos modelares, partem da referencia dos Revelins e Baluartes, possibilitando várias combinações devido à sua forma e flexibilidade. A sua materialização parte da composição de pasta de papel com aditivo de cal e cinza, sendo este aditivo o ligante da pasta, e tratamento exterior com pez (resina hidrófoga)



Processo esquemático

Modulo



Possibilidades de combinações

O parque infantil proposto pretende desenvolver competências físicas e cognitivas das crianças.
Visa a estimulação de aptidões e habilidades como por exemplo trepar, escorregar, subir, equilíbrio, entre outras.
As funções de subir, de trepar, estam expressas através de elementos verticais, quer por redes de cordas quer por escadas, permitem o acesso a plataformas a diferentes cotas potencializando a familiarização com diferentes alturas. Estas componentes permitem o desenvolvimento da força física, coordenação motora.
As funções de escorregar e equilíbrio, expresso nos escorregas, plataformas e superfícies irregulares, promovem o divertimento e o risco a que as crianças devem ser submetidas para o aprimoramento da coordenação motora.
À medida que as crianças exploram e superam obstáculos, estas desenvolvem as suas competências e estimulam o seu espirito de competividade.
O local de implantação do parque infantil permite a segurança e que haja uma supervisão por parte dos tutores, permitindo ainda a total liberdade das crianças por todo o jardim.



Esquiço do Parque Infantil

16 Mobiliário de referência

Espreguiçadeiras

O mobiliário urbano modular permite flexibilidade, sustentabilidade e eficiência no uso de materiais.

A modularidade permite que diferentes peças sejam combinadas de várias maneiras Isso é particularmente útil para se adaptar a diferentes espaços e necessidades urbanas.

Como as cidades estão em constante evolução, o mobiliário urbano modular pode ser facilmente adaptado às mudanças

Ao utilizar componentes modulares, é possível reaproveitar materiais, reduzindo a necessidade de novas matérias-primas. Isso contribui para a sustentabilidade e a redução do impacto ambiental.

Baloiços e bancos

13 Proposta



Memória Discritiva

Procurando ter uma solução que responde-se questões colocadas por teóricos como Juhanni Pallasmaa, o trabalho com os sentidos foi algo que se tomou seriamente neste trabalho. Não nos focando em alguns só, tentou-se resolver o parque de modos a permitir uma interação entre ocupante e local o mais imersiva possível, recorrendo a diferentes elementos para despertar o uso dos diferentes sentidos, fomentando uma vivência mais aprazível e completa.

A proposta final para o jardim de Almeida apoia-se no valor patrimonial da vila, tomando a silhueta descrita pela muralha do centro histórico para a formalização da ideia. As referencias, deram aso ao desdobramento da forma que à partida é um elemento estático, e à implementação de elementos quer de jardins clássicos quer de jardins naturalistas.

A implantação da proposta visa a impossibilidade parcial de circulação da Rua Albuquerque (apenas para veículos prioritários/ Emergência e cargas/descargas) e a requalificação da Praça da Republica e da Rua da Muralha, passando esta apenas para uso pedonal. Esta opção, pretende unir os dois lados do jardim, potencializando a segurança e a liberdade às crianças que usufruem do parque infantil. Devido à tomada de decisão, optou se por direcionar o transito automóvel pela rua Dr. Chegão, elevando esta e estreitando a largura da rua, de modo a uma melhor gestão da velocidade automóvel, permitindo assim o compartilhamento e atravessamento de peões e automóveis em sintonia.

O jardim contempla espaços de contemplação, reflexão, estar e lazer, que abrangem zonas verdes, espaços de exposição de arte, plataformas para espetáculos (requalificação do coreto e novas plataformas), parque infantil, uma extensão do apropriamento dado pelos comerciantes à rua de Albuquerque, com implementação de espaço verde, um lago com cerca de 5cm de água, conferindo lhe um caráter transitável quer pelo percurso criado quer pelo próprio interior deste, reforçamos a monumentalidade presente com o desenho do espaço público.

Poternas e Jardim - Interligação

A realização da proposta para o jardim de Almeida e a proposta de intervenção para a dinamização do valor de almeida embora não se correalizem diretamente uma com a outra, visam o desenvolvimento e corregulação do passado com o presente, transmitindo a importância que o património transpõe para a atualidade da vila.

A proposta de intervenção, relativamente às poternas, compromete-se com a exploração e desenvolvimento do jardim. Deste modo a proposta entregue do jardim visa, também o aprimoramento do valor patrimonial e cultural ao seu redor, proporcionando a exploração e experimentação dos espaços quer de lazer quer de confraternização dos visitantes e residentes .

O jardim procura exercer um carácter de interligação com a poternas e os percursos mais recorrentes pelos residentes, ajudando esta na sua dinamização e conhecimento.

A variabilidade das intervenções das poternas por parte dos diversos artistas, devido à mutação das propostas fase aos decorrer dos anos, podem ajudar na diversificação e numa maior deslocação ao jardim devido à variação do produto oferecido por este.

Esquiços







Digitalizada com CamScanner

Planta de
Implantação
N
1:1000

Planta de
Proposta
1:500



Corte A escala 1:250

Corte B escala 1:500



Proposta sem a presença da vegetação



Proposta com iluminação

Material e mobiliário urbano



Especificação do mobiliário urbano

1. Banco
2. Poste de segurança
3. Posto de abastecimento elétrico
4. Boca de incêndio
5. Lomba de granito
6. Caixa de correio CTT
7. Trepadeiras
8. Arbustos médio porte
9. Pavê drenante
10. Ecoponto
11. Caixote do lixo
12. Lajes de granito
13. Arbustos de baixo porte
14. Hortelã
15. Rosmaninho
16. Casca de pinho
17. Madeira
18. Betão

1.

2.

3.

4.



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

18.

17.

16.



15.

14.

18.1 Vegetação

Hortelã

Lavanda

Aproveitando a vegetação presente no local e autóctone, tentou-se gerar um jardim que mais se assemelhasse com um bosque, aproveitando também plantas aromáticas, nativas.
Aqui presentes encontram-se exemplos que existem e seriam também usados na proposta, tal como amendoeiras, lavanda, hortelã, entre outros.

Pinheiro

Amendoeira

Castanheiro

Carvalho

19 Vivências



Referências bibliográficas:

Almeida, M. d. (6 de dezembro de 2023). História de Almeida. Obtido de Almeida Município: https://www.cm-almeida.pt/conhecer-almeida/historia-de-almeida/

Balley, L. Urban Street Design. Nova Iorque:Island Press, 2008.

Borges, M. J. (2009). Espaços públicos como agentes dinamizadores para vazios urbanos: opção prática - projecto. [Dissertação de Mestrado, FE-DECA, Universidade da Beira Interior]. http://hdl.handle.net/10400.6/2195

Câmara de Almeida. (5 de janeiro de 2024). Obtido de Câmara de Almeida: https://www.cm-almeida.pt/

Cristóvão, F. A. (2016). Reabilitar o passado para reutilizar no futuro. [Dissertação de Mestrado, FE-DECA, Universidade da Beira Interior]. http://hdl.handle.net/10400.6/7683

Dias, C. A. (2017). O Jardim Japonês como Elemento Moderador do Espaço e do Lugar. [Dissertação de Mestrado, FE-DECA, Universidade da Beira Interior]. http://hdl.handle.net/10400.6/8445

Fundação Calouste Gulbenkian. (5 de janeiro de 2024). Obtido de Fundação Calouste Gulbenkian: https://gulbenkian.pt/

GOTHEIN´S, M-L. Tokugawa (or Edo) Period Japanese Garden Design. Hstory of Garden Art. (1913). Electronic edition (2002). https://www.gardenvisit.com/history_theory/library_online_ebooks/ml_gothein_history_garden_art_design/tokugawa_edo_period

Machado, P. (2014). Itenerários Napoleónicos. Expresso, (p. 8-11).

Malinsky, R. (2018). A cidade no parque : gênese e evolução do parque urbano, suas figuras e metáforas. [Dissertação de mestrado, Faculdade de Arquitetura. Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio Grande do Sul]. http://hdl.handle.net/10183/179545

Martins, R. J. (2017). Conceitos de soluções para mobiliário urbano. [Dissertação de mestrado, FE-DEM, Universidade da Beira Interior] http://hdl.handle.net/10400.6/7822

Pallasmaa, J. (2005). Os Olhos da Pele. Porto Alegre: Bookman, 2012.

PHILLIPS, S. (2002) The Small Garden Encyclopedia. Salamander Book Ltd, 2002.

Pimpão, F. F. (2015). Jardins urbanizados, espaço cultural. [Dissertação de mestrado, FE-DECA, Universidade da Beira Interior] http://hdl.handle.net/10400.6/5424

Relatos verbais de população residente e de locais vizinhos.

TED. (26 de novembro de 2015). Building Community One Garden at a Time. Obtido de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4oYIo3YvdPc

TED. (16 de novembro de 2021). Living in Nature. Obtido de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=O8przzq1IKc

TED. (14 de abril de 2004). The best kindergarten you've ever seen | Takaharu Tezuka. Obtido de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=J5jwEyDaR-0

Unknown. (30 de outubro de 2014). Renascimento - Desenho urbano. Obtido de Arquitectura e Urbanismo - USAZ : http://arquitecturaurbanismo-usaz.blogspot.com/2014/11/renascimento-desenho-urbano.html

ENVOLVIDOS

Docente: Arq.ª Prof.ª Dr.ª Cláudia Beato

André Andrade 44227
Débora Barros 46061
Mateus Claro 46128
Roberto Pereira 47558

UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR